

Documentazione progettuale relativa al Livello prestazionale P5 - Economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo

Si richiama che, come disciplinato dal Regolamento edilizio, ai fini del calcolo della prestazione P5 sono escluse dal computo le terre da scavo, mentre sono da considerare solamente i volumi di materiale inerte necessario alla realizzazione dell'intervento (quali, a solo titolo di esempio, gli inerti inseriti nelle miscele legate, gli inerti sciolti destinati alla realizzazione di strati omogenei o a riempimenti).

Al fine di attestare il raggiungimento / superamento della soglia volumetrica richiesta dall'art. 28 - livello prestazionale P5 - Economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo - si richiede che venga presentata almeno la seguente documentazione.

In **sede di progetto** dovranno essere presentati:

| Documentazione | Descrizione | Contenuti fondamentali |
|-------------------|--|--|
| Computo metrico | Tabella riportante la descrizione delle opere edilizie realizzate con materiale inerte da costruzione, e di quelle in cui è previsto l'impiego di aggregato recuperato, con il volume espresso in metro cubo | Fabbisogno complessivo di materiale inerte necessario alla realizzazione dell'intervento (somma delle voci delle lavorazioni e opere che prevedono l'utilizzo di materiale inerte) con l'evidenza, per ogni voce, della quantità di aggregato recuperato che si intende impiegare per la realizzazione dell'opera e calcolo della percentuale complessiva di utilizzo con il confronto con le soglie previste dalla prestazione. |
| Elaborati grafici | Planimetrie e sezioni a rappresentare le opere in cui è previsto l'utilizzo dell'aggregato recuperato che consentano la verifica dei volumi indicati nel computo metrico. | Collocazione, tipo di lavorazione / opera, quantitativo impiegato. |
| Schede tecniche | Documento di riferimento che riporti le caratteristiche del materiale che si intende utilizzare. | Composizione del prodotto impiegato con particolare riferimento alla quantità in percentuale di aggregato recuperato impiegato e alla sua conformità all'Allegato 1 del Decreto 152/2022 . |

A fine lavori:

| Documentazione | Descrizione | Contenuti fondamentali |
|-----------------------------|--|--|
| Documentazione fotografica | Immagini attestanti l'impiego dell'aggregato recuperato impiegato nell'opera | Immagini a colori attestanti la posa durante gli interventi e le fasi costruttive in cui il materiale recuperato viene posato e relativa corrispondenza agli elaborati di progetto. |
| Relazione conclusiva | Elaborato conclusivo a descrizione dell'impiego dell'aggregato recuperato | Relazione descrittiva e dettaglio in formato tabellare dei volumi di aggregato recuperato effettivamente utilizzati (da confrontarsi con quelli di progetto) |
| Documentazione di trasporto | Documenti del fornitore che consentano la verifica dei volumi indicati nella relazione | Nel caso di approvvigionamento dall'esterno, la documentazione di trasporto o fiscale della ditta fornitrice comprovante la fornitura deve essere allegata e riassunta in formato tabellare al fine di poter verificare i volumi approvvigionati per tipologia impiegata |
| Certificazioni | Documentazione recante le caratteristiche analitiche e l'idoneità merceologica (marcatura CE) dell'aggregato recuperato impiegato nell'opera | Descrizione delle caratteristiche prestazionali che attestino il rispetto dei requisiti specificati nell'Allegato 1 al Decreto 152/2022 |